

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

Монтаж системы КДК на 1 лифт в жилом доме по ул.Буденного, 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 33.060 тыс.руб

Средства на оплату труда 8.833 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2012г

руб.

п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Монтаж автоматизированной системы управления и диспетчеризации КДК-М

1	ТЕРм8-03575-1 (= 85)	Монтаж лифтового блока	1.00 1 шт.	10.91		12	12		1.12	1.12
2	ТЕРм8-03530-4 (= 85)	Монтаж пускателя магнитного, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А Кмат = 0.0000	1.00 1 шт.	35.45	3.85	36	32	4	3.17	3.17
3	ТЕРм8-03574-1 (= 85)	Подключение проводов к контрольным точкам станции управления лифтом Кмат = 0.0000	0.54 100 жил	181.36	2.65	98	97	1	16.80	9.07
4	ТЕРм10-08002-4 (= 78)	Установка датчика проникновения в машинное помещение Кмат = 0.0000	1.00 1 шт.	8.67		9	9		0.84	0.84
5	ТЕРм10-08005-3 (= 78)	Прокладка провода от датчика МП до блока лифтового по стенам Кмат = 0.0000	0.01 100 м	367.32	16.20	4	4		34.00	0.34
6	ТЕРм10-08002-4 (= 78)	Установка датчика контроля скорости на ОС лифта Кмат = 0.0000	1.00 1 шт.	8.67		9	9		0.84	0.84
7	ТЕРм10-01051-19 (= 78)	Подключение датчика контроля скорости Кмат = 0.0000	0.30 10 конц	82.62		25	25		8.00	2.40
8	ТЕРм8-03591-8 (= 85)	Монтаж розетки открытой проводки Кмат = 0.0000	0.01 100 шт.	480.54	21.00	5	5		43.00	0.43
9	ТЕРм10-04066-4 (= 57)	Монтаж грозозащиты Кмат = 0.0000	1.00 1 шт.	36.62		37	37		4.00	4.00
10	ТЕРм8-01081-1 (= 85)	Подключение кнопки "Вызов" в посту приказов кабины, количество подключаемых концов, до: 2	1.00 1 шт.	22.30	10.63	23	12	11	1.13	1.13
				11.67	0.75			1	0.04	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Кмат = 0.0000									
11	ТЕРм10-01055-3 (= 78)	Прокладка кабеля и провода по стенам	100 м	0.70	533.63	119.65	374	290	84	42.50	29.75
					413.98	22.07			15	1.74	1.22
		Кмат = 0.0000									
12	ТЕРм10-04066-7 (= 57)	Установка, подключение микрофона	1 шт.	1.00	9.15		9	9		1.00	1.00
					9.15						
		Кмат = 0.0000									
13	ТЕРм10-04101-7 (= 57)	Монтаж, подключение громкоговорителя	1 шт.	1.00	19.48		19	19		2.00	2.00
					19.48						
		Кмат = 0.0000									
14	ТЕРм10-01053-1 (= 78)	Монтаж подвесного кабеля	100 м	0.30	160.71	33.69	48	38	10	12.30	3.69
					127.02	6.21			2	0.50	0.15
		Кмат = 0.0000									
15	ТЕРм10-02041-3 (= 78)	Электрическая проверка и пусконаладка системы	1 канал	1.00	214.97		215	215		15.50	15.50
					214.97						
		Кмат = 0.0000									
ИТОГО прямых затрат по разделу:				руб.			923	813	110		75
									18		1
-накладные расходы				руб.			694				
-сметная прибыль				руб.			508				
ВСЕГО:							2125				
Индекс на основную з/плату (прил.2 п .71)					10.6300		8642		[2_1_6]		
Индекс на эксплуатацию машин					3.5000		322		[2_1_7]		
Индекс на з/плату машинистов					10.6300		191		[2_1_8]		
Индекс на стоимость материалов					2.5200		0		[2_1_9]		
ИТОГО:							9155				
Накладные расходы					9.0400		6274		[3_2_10]		
ИТОГО:							15429				
Сметная прибыль					8.5000		4318		[4_3_11]		
Итого по разделу:							19747				
2 Материалы в текущих ценах д ля системы КДК-М											
16	С999-3-6 (= 78)	блок абонентский лифтовой БЛ 45	шт	1.00	4800.00		4800				
17	С999-3-14 (= 78)	комплект разъемов для подключения БЛ 45	шт	1.00	200.00		200				
18	С999-3-13 (= 78)	комплект кабелей для подключения БЛ 45	шт	1.00	500.00		500				
19	С999-3-15 (= 78)	Грозозащита	шт	1.00	400.00		400				
20	С999-42-5 (= 78)	предусилитель микрофонный ГТС	шт	1.00	250.00		250				
21	С999-42-6 (= 78)	Ремонтный ключ	шт	1.00	200.00		200				
22	С999-42-9 (= 78)	провод ПВ1 1,5	пм	40.00	8.00		320				
23	С999-42-10 (= 78)	Розетка	шт	1.00	15.00		15				
24	С999-42-11 (= 78)	кабель подвесной КПЛ	м	23.00	30.00		690				
25	С999-3-16 (= 78)	Магнитный пускатель	шт	1.00	550.00		550				
26	С999-42-8 (= 78)	провод АПВ 2,5	мп	30.00	2.10		63				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

27 С999-42-13 (= 78)	датчик ИО 102-2	шт	1.00	40.00	40					
<hr/>										
ИТОГО прямых затрат по разделу:			руб.		8028	0	0			0
<hr/>										
ВСЕГО:					8028					
транспортные расходы					0.0100	80	[1_0_15]			
ИТОГО:						8108				
заготовительно-складские расходы					0.0200	162	[2_1_15]			
Итого по разделу:						8270				
<hr/>										
Итого по смете :			руб.		28017					75
<hr/>										
НДС к СМР					0.1800	5043	[8_7_15]			
ВСЕГО :						33060				
<hr/>										
К ОПЛАТЕ СМР : Тридцать три тысячи шестьдесят руб.										

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Плановые накопления -0.4700 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 57)

Плановые накопления -0.6500 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9200  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Плановые накопления -0.6000 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Плановые накопления -0.6500 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Составил  В.П.Петухова

Проверил \_\_\_\_\_