



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Замена лифта грузоподъемностью 400кг на 9 остановок в жилом доме по ул.Буденного,4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 1340.737 тыс.руб

Средства на оплату труда 241.885 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2012г

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда	
				всего	Эксплу- тации машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Демонтаж лифта										
1	ТЕРМ3-05001-1 (= 78)	Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м Козп = 0.5000 Кмаш = 0.5000 Кзпм = 0.5000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.5000 Кт2 = 0.5000	1.00 1 лифт	8168.01	3315.69	8168	4852	3316	523.50	523.50
				4852.32	532.24			532	33.04	33.04
2	020101 (= 1)	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 5 т	-31.655	89.65	89.65	-2838		-2838		
					16.00			-506	1.00	-31.66
ИТОГО прямых затрат по разделу:				руб.		5330	4852	478		524
								26		1
-накладные расходы				руб.		3872				
-сметная прибыль				руб.		3012				
ВСЕГО:						12214				
Индекс на основную з/плату (прил.2 п .71)					10.6300	51577		[2_1_6]		
Индекс на эксплуатацию машин					3.5000	1582		[2_1_7]		
Индекс на з/плату машинистов					10.6300	276		[2_1_8]		
Индекс на стоимость материалов					2.5200	0		[2_1_9]		
ИТОГО:						53435				
Накладные расходы					9.0400	35003		[3_2_10]		
ИТОГО:						88438				
Сметная прибыль					8.5000	25602		[4_3_11]		
Итого по разделу:						114040				

2 Монтаж лифта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 ТЕРмЗ-05001-1 (= 78)	Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1.00	18959.78	6631.38	18960	9705	6631	1047.00	1047.00	
	1 лифт		9704.64	1064.49			1064	66.07	66.07	
4 020101 (= 78)	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 5 т	-63.31	89.65	89.65	-5676		-5676			
	маш.-ч			16.00			-1013	1.00	-63.31	
ИТОГО прямых затрат по разделу:				руб.	13284	9705	955		1047	
							51			3
-накладные расходы				руб.	7805					
-сметная прибыль				руб.	5853					
ВСЕГО:					26942					
Индекс на основную з/плату (прил.2 п .71)					10.6300	103164	[2_1_6]			
Индекс на эксплуатацию машин					3.5000	3164	[2_1_7]			
Индекс на з/плату машинистов					10.6300	542	[2_1_8]			
Индекс на стоимость материалов					2.5200	6612	[2_1_9]			
ИТОГО:					113482					
Накладные расходы					9.0400	70557	[3_2_10]			
ИТОГО:					184039					
Сметная прибыль					8.5000	49751	[4_3_11]			
Итого по разделу:					233790					
3 Стоимость оборудования в тек ущих ценах										
5 С999-3-3 (= 78)	лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на шт 9 остановок ПП-0411Щ	1.00	611907.00		611907					
ИТОГО прямых затрат по разделу:				руб.	611907	0	0		0	
							0			0
4 Пусконаладка микропроцессорного лифта										
6 ТЕРп1-14025-1 (= 80)	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами Козп = 0.8000 Кт1 = 0.8000	1.00	8283.66		8284	8284		587.20	587.20	
	1 лифт		8283.66							
7 ТЕРп1-14025-4 (= 80)	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 Козп = 0.8000 Кт1 = 0.8000	-1.00	162.51		-163	-163		11.53	-11.53	
	1 остано		162.51							
ИТОГО прямых затрат по разделу:				руб.	8121	8121	0		575	
							0			0
-накладные расходы				руб.	5279					
-сметная прибыль				руб.	3249					
ВСЕГО:					16649					
Индекс на основную з/плату (прил.2 п .107)					10.6300	86326	[2_1_6]			
ИТОГО:					86326					
Накладные расходы					9.0400	47722	[3_2_10]			
ИТОГО:					134048					
Сметная прибыль					8.5000	27617	[4_3_11]			
Итого по разделу:					161665					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по смете :	руб.	1121402	2146
			4
полное техническое освидетельствование		13136	[6_5_20]
ИТОГО:		1134538	
экспертиза сметной документации		1680	[7_6_20]
ИТОГО:		1136218	
НДС к СМР	0.1800	204519	[8_7_15]
ВСЕГО :		1340737	

К ОПЛАТЕ СМР : Один миллион триста сорок тысяч семьсот тридцать семь руб.

Определитель - (= 1)

Плановые накопления -0.4300 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 18)

Плановые накопления -0.7200 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Плановые накопления -0.4700 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Плановые накопления -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 80)

Плановые накопления -0.4000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил  В.П.Петухова

Проверил _____