



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Замена лифта грузоподъемностью 400кг на 9 остановок в жилом доме по ул.Кирова,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 1340.737 тыс.руб

Средства на оплату труда 241.885 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2012г

руб.

| п.п. | N | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Общая стоимость | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---------------|--|--|------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|---|-------|
| | | | | | всего | Эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | в т.ч. оплаты труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 Демонтаж лифта | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм3-05001-1 | Демонтаж лифта | 1.00 | 8168.01 | 3315.69 | 8168 | 4852 | 3316 | 523.50 | 523.50 | |
| | (= 78) | пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | 1 лифт | | | | | | | | |
| | | Козп = 0.5000 Кмаш = 0.5000 | | 4852.32 | 532.24 | | | 532 | 33.04 | 33.04 | |
| | | Кзпм = 0.5000 Кмат = 0.0000 | | | | | | | | | |
| | | Кт1 = 0.5000 Кт2 = 0.5000 | | | | | | | | | |
| 2 | 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 5 т | -31.655 | 89.65 | 89.65 | -2838 | | -2838 | | | |
| | (= 1) | | маш.-ч | | | | | | | | |
| | | | | | 16.00 | | | -506 | 1.00 | -31.66 | |
| ИТОГО прямых затрат по разделу: | | | | руб. | | 5330 | 4852 | 478 | | 524 | |
| -накладные расходы | | | | руб. | | 3872 | | | | | |
| -сметная прибыль | | | | руб. | | 3012 | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | 12214 | | 26 | | 1 | |
| Индекс на основную з/плату (прил.2 п .71) | | | | | 10.6300 | 51577 | [2_1_6] | | | | |
| Индекс на эксплуатацию машин | | | | | 3.5000 | 1582 | [2_1_7] | | | | |
| Индекс на з/плату машинистов | | | | | 10.6300 | 276 | [2_1_8] | | | | |
| Индекс на стоимость материалов | | | | | 2.5200 | 0 | [2_1_9] | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | 53435 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | 9.0400 | 35003 | [3_2_10] | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | 88438 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | 8.5000 | 25602 | [4_3_11] | | | | |
| Итого по разделу: | | | | | | 114040 | | | | | |
| 2 Монтаж лифта | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--------|-----------|---------|--------|----------|-------|---------|---------|----|
| 3 ТЕРм3-05001-1 (= 78) | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | 1.00 | 18959.78 | 6631.38 | 18960 | 9705 | 6631 | 1047.00 | 1047.00 | |
| | 1 лифт | | 9704.64 | 1064.49 | | | 1064 | 66.07 | 66.07 | |
| 4 020101 (= 78) | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 5 т | -63.31 | 89.65 | 89.65 | -5676 | | -5676 | | | |
| | маш.-ч | | | 16.00 | | | -1013 | 1.00 | -63.31 | |
| ИТОГО прямых затрат по разделу: | | | руб. | | 13284 | 9705 | 955 | | 1047 | |
| | | | | | | | 51 | | | 3 |
| -накладные расходы | | | руб. | | 7805 | | | | | |
| -сметная прибыль | | | руб. | | 5853 | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | 26942 | | | | | |
| Индекс на основную з/плату (прил.2 п .71) | | | | 10.6300 | 103164 | [2_1_6] | | | | |
| Индекс на эксплуатацию машин | | | | 3.5000 | 3164 | [2_1_7] | | | | |
| Индекс на з/плату машинистов | | | | 10.6300 | 542 | [2_1_8] | | | | |
| Индекс на стоимость материалов | | | | 2.5200 | 6612 | [2_1_9] | | | | |
| ИТОГО: | | | | | 113482 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | 9.0400 | 70557 | [3_2_10] | | | | |
| ИТОГО: | | | | | 184039 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | 8.5000 | 49751 | [4_3_11] | | | | |
| Итого по разделу: | | | | | 233790 | | | | | |
| 3 Стоимость оборудования в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| 5 С999-3-3 (= 78) | лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок ПП-0411Щ | 1.00 | 611907.00 | | 611907 | | | | | |
| ИТОГО прямых затрат по разделу: | | | руб. | | 611907 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4 Пусконаладка микропроцессорного лифта | | | | | | | | | | |
| 6 ТЕРп1-14025-1 (= 80) | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | 1.00 | 8283.66 | | 8284 | 8284 | | 587.20 | 587.20 | |
| | 1 лифт | | 8283.66 | | | | | | | |
| 7 ТЕРп1-14025-4 (= 80) | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 | -1.00 | 162.51 | | -163 | -163 | | 11.53 | -11.53 | |
| | Козп = 0.8000 Кт1 = 0.8000 | | 162.51 | | | | | | | |
| ИТОГО прямых затрат по разделу: | | | руб. | | 8121 | 8121 | 0 | | 575 | |
| | | | | | | | 0 | | | 0 |
| -накладные расходы | | | руб. | | 5279 | | | | | |
| -сметная прибыль | | | руб. | | 3249 | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | 16649 | | | | | |
| Индекс на основную з/плату (прил.2 п .107) | | | | 10.6300 | 86326 | [2_1_6] | | | | |
| ИТОГО: | | | | | 86326 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | 9.0400 | 47722 | [3_2_10] | | | | |
| ИТОГО: | | | | | 134048 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | 8.5000 | 27617 | [4_3_11] | | | | |
| Итого по разделу: | | | | | 161665 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | |
|---|--------|---------|----------|
| Итого по смете : | руб. | 1121402 | 2146 |
| | | | ----- |
| | | | 4 |
| полное техническое освидетельствование | | 13136 | [6_5_20] |
| ИТОГО: | | 1134538 | |
| экспертиза сметной документации | | 1680 | [7_6_20] |
| ИТОГО: | | 1136218 | |
| НДС к СМР | 0.1800 | 204519 | [8_7_15] |
| ВСЕГО : | | 1340737 | |
| К ОПЛАТЕ СМР : Один миллион триста сорок тысяч семьсот тридцать семь руб. | | | |

Определитель - (= 1)

Плановые накопления -0.4300 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 18)

Плановые накопления -0.7200 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Плановые накопления -0.4700 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Плановые накопления -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 80)

Плановые накопления -0.4000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил  В.П.Петухова

Проверил _____