

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж приборов учета тепловой энергии в жилом доме по ул. Толстого, 36

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 178.770 тыс.руб

Средства на оплату труда: 22.563 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2013 г.

руб.

п.п.	N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	Эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	обслуживающ. машины	на единицу
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Сантехнические работы

1	ТЕР65-14-5 (=117)	Разборка трубопроводов из во догазопроводных труб в здании 100 м ях и сооружениях на сварке ди аметром до 150 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.1500	0.04	1335.91	24.21	53	50	1	135.47	5.42
				1240.09						
2	ТЕР16-02005-07 (= 35)	Прокладка трубопроводов отоп ления и водоснабжения из ста льных электросварных труб ди аметром до 150 мм Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375	0.02	22998.63	413.16	460	31	8	152.67	3.05
				1559.07	12.97				0.93	0.02
3	300-1224 (= 35)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, гланки, хомуты кг	1.00	8.98		9				
4	ТЕР16-02005-02 (= 35)	Прокладка трубопроводов отоп ления и водоснабжения из ста льных электросварных труб ди аметром 50 мм Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375	0.005	6528.46	188.82	33	4	1	80.45	0.40
				842.81	3.81				0.27	
5	300-1224 (= 35)	Крепления для трубопроводов: кронштейны кг	0.50	8.98		4				
6	ТЕР13-03002-04 (= 22)	Отрунтовка металлических пов ерхностей за 2 раза грунтовк ой ГФ-021 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375	0.219	444.00	13.84	97	18	3	7.02	1.54
				80.27	0.18				0.01	
7	ТЕР16-05001-04 (= 35)	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375	4.00	221.84	24.45	887	346	98	8.89	35.56
				86.57	0.79			3	0.06	0.24
8	507-1004 (= 35)	Фланцы стальные плоские прив арные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗ сп3, давлением 1,6 МПа (16 к гс/см2), диаметром 125 мм	8.00	81.15		649				
9	ТЕР18-07001-2 (= 36)	Установка манометров 1 компл. Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225	2.00	91.57		183	6		0.29	0.58
				3.11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР18-07001-04 (= 36)	Кт2 = 1.4375 Установка термометров в опра ве прямых и угловых 1 компл.	2.00	64.80		130	8		0.41	0.82
				4.14						
11	ТЕР18-07001-05 (= 36)	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375 Установка кранов воздушных 1 5 мм 1 компл.	4.00	14.12		56	7		0.16	0.64
				1.74						
12	302-0474 (= 36)	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375 Краны для спуска воздуха STD 7073B, латунные компл.	-4.00	11.84		-47				
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.		2514	470	111	1933	49
								3		
-накладные расходы				руб.		518				
-сметная прибыль				руб.		324				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.		3356				
ВСЕГО:						3356				
Индекс на ОВП - п.57 Прил.6а АНО УРЦС, апрель-май 2013				11.9000		5593	[2_1_6]			
Индекс на эксплуатацию машин и механизмов				5.2800		570	[2_1_7]			
Индекс на зар.плату машинистов				11.9000		36	[2_1_8]			
Индекс к стоимости материалов				2.3800		4601	[2_1_9]			
ИТОГО:						10800	5593	606	4601	
								36		
Индекс к накладным расходам				10.1100		5237	[3_2_10]			
ИТОГО:						16037				
Индекс к плановым накоплениям				9.5200		3084	[4_3_11]			
Итого по разделу :						19121				
Монтажные работы										
13	ТЕРм8-02413-01 (= 85)	Монтаж провода в гофре сечен ие провода до 6 мм2 100 м	0.80	1246.23	60.06	997	163	48	20.20	16.16
				203.96	4.09			3	0.22	0.18
14	301-0041 (= 85)	Патрубки 10 шт.	-2.56	256.33		-656				
15	ТЕРм12-10001-01 (= 78)	монтаж бобышек для : маномет ров-2шт, термометров-2шт, КТ СП-Н-2шт, преобразователь да вления ЦДТВХ-2шт 100 шт.	0.08	3160.16	479.00	253	54	38	65.40	5.23
				675.38						
16	ТЕРм11-02001-01 (= 78)	монтаж КТСП-Н 1 шт.	2.00	12.33		25	22		1.03	2.06
				10.96						
17	ТЕРм11-02001-01 (= 78)	монтаж преобразователя давле ния ЦДТВХ-1-02 1 шт.	2.00	12.33		25	22		1.03	2.06
				10.96						
18	ТЕРм11-02022-4 (= 78)	Монтаж ПРЭМ-50 1 шт.	2.00	50.97	11.32	102	58	23	3.09	6.18
				28.99						
19	507-1000 (= 78)	Фланцы стальные плоские прив арные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗ сп3, давлением 1,6 МПа (16 к гс/см2), диаметром 50 мм 1 шт.	4.00	38.68		155				
20	ТЕРм11-06001-1 (= 78)	Монтаж шкафа монтажного 1 шт.	1.00	61.20	12.22	61	49	12	5.15	5.15
				48.98	0.75			1	0.04	0.04
		Кмат = 0.0000								
21	ТЕРм11-03001-1 (= 78)	Монтаж вычислителя ВКТ-7-04 1 шт.	1.00	6.57		7	6		0.52	0.52
				5.53						
22	ТЕРм11-03001-1 (= 78)	Монтаж блоков питания 1 шт.	3.00	6.57		20	17		0.52	1.56
				5.53						
23	ТЕРм8-03526-01	Монтаж автоматического выклю	1.00	17.13	1.20	17	16	1	1.56	1.56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(= 85)	чателя	1 шт.								
	Кмат = 0.0000				15.93					
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.				1006	407	122	477	41	
-накладные расходы	руб.				357		4			
-сметная прибыль	руб.				255					
Итого по разделу в базовых ценах	руб.				1618					
ВСЕГО:					1618					
Индекс на ОЗП - п.71 Прил.ба АНО УРЦС, апрель-май 2013	11.9000				4843	[2_1_6]				
Индекс на эксплуатацию машин и механизмов	5.6200				663	[2_1_7]				
Индекс на зар. плату машинистов	11.9000				48	[2_1_8]				
Индекс к стоимости материалов	6.1000				2910	[2_1_9]				
ИТОГО:					8464	4843	711	2910		
							48			
Индекс к накладным расходам	10.1100				3609	[3_2_10]				
ИТОГО:					12073					
Индекс к плановым накоплениям	9.5200				2428	[4_3_11]				
Итого по разделу :					14501					
Пуско-наладочные работы										
24 ТЕРп2-01002-1 (= 80)	Автоматизированная система у правления II категории техни 1 систем ческой сложности с количеств ом каналов (Кобщ) : 2	1.00	279.53		280	280		17.60	17.60	
			279.53							
25 ТЕРп2-01002-02 (= 80)	Автоматизированная система у правления II категории техни 1 канал ческой сложности с количеств ом каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	4.00	134.53		538	538		8.47	33.88	
			134.53							
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.				818	818			52	
-накладные расходы	руб.				532					
-сметная прибыль	руб.				327					
Итого по разделу в базовых ценах	руб.				1677					
ВСЕГО:					1677					
Индекс на ОЗП - п.108 Прил.ба АНО УРЦС, апрель-май 2013	11.9000				9734	[2_1_6]				
Индекс на эксплуатацию машин и механизмов	0.0000				0	[2_1_7]				
Индекс на зар. плату машинистов	11.9000				0	[2_1_8]				
Индекс к стоимости материалов	0.0000				0	[2_1_9]				
ИТОГО:					9734	9734				
Индекс к накладным расходам	10.1100				5379	[3_2_10]				
ИТОГО:					15113					
Индекс к плановым накоплениям	9.5200				3113	[4_3_11]				
Итого по разделу :					18226					
Изоляционные работы										
26 ТЕР26-01022-01 (= 43)	Изоляция поверхностей трубоп роводов штучными изделиями и 1 м3 з пенополиуретана (пеноцилин	0.57	400.48	60.45	228	194	34	36.69	20.91	
			340.03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

драми и сегментами)
 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375
 Кзгм = 1.4375 Кмат = 0.0000
 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.	228	194	34	21
-накладные расходы		руб.	175			
-сметная прибыль		руб.	116			
Итого по разделу в базовых ценах		руб.	519			
ВСЕГО:			519			
Индекс на ОЗП - п.91 Прил.6а АНО УРЦС, апрель-май 2013		11.9000	2309	[2_1_6]		
Индекс на эксплуатацию машин и механизмов		6.8400	233	[2_1_7]		
Индекс на зар.плату машинистов		11.9000	0	[2_1_8]		
Индекс к стоимости материалов		2.7800	0	[2_1_9]		
ИТОГО:			2542	2309	233	
Индекс к накладным расходам		10.1100	1769	[3_2_10]		
ИТОГО:			4311			
Индекс к плановым накоплениям		9.5200	1104	[4_3_11]		
Итого по разделу :			5415			
Оборудование, не учтенные расценками, в текущих ценах						
27 С999-1-3 (= 78)	Вычислитель количества теплоты ВКТ 7-04 прих. орд. 169 от 22.03.13 7412,00 руб./шт.	1.00	7412.00	7412		
28 С999-4-19 (= 78)	Расходомеры электро-магнитные (фланцевые) ПРЭМ- 50 прих. шт. орд. 169 от 22.03.13 10857,45 руб./шт.	2.00	10857.45	21715		
29 С999-1-25 (= 78)	датчик температуры КТСП-Н Рт -500 прих.орд. 437 от 12.07. пар 13 1185,03 руб./шт.	1.00	1185.03	1185		
30 С999-15-5 (= 78)	Датчик давления ПДТВХ- 1-02 прих. орд. 169 от 22.03.13 шт 2310,00 руб/шт	2.00	2310.00	4620		
31 С999-15-4 (= 78)	Радиатор для датчиков давления прих. орд. 438 от 18.07.1 шт 2 729.00 руб/шт	1.00	729.00	729		
32 С999-8-4 (= 78)	Блок питания МП 36С30 прих. орд. 439 от 18.07.12 1980.0 шт. 0 руб./шт.	1.00	1980.00	1980		
33 С999-15-3 (= 85)	Выключатель IEK 6 А прих. орд.220 от 05.04.13 71.19 шт руб/шт	1.00	71.19	71		
34 С999-8-12 (= 78)	Шкаф узла учета ШМ 7 прих. орд. 169 от 22.03.13 4366,43 шт. руб./шт.	1.00	4366.43	4366		
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.	42078			42078
Итого по разделу в базовых ценах		руб.	42078			
ВСЕГО:			42078			
Транспортные затраты		0.0100	421	[6_5_15]		
Заготовительно-складские расходы		0.0120	505	[6_5_15]		
Итого по разделу :			43004			
Материалы, не учтенные расценками, в текущих ценах						
35 С999-8-8 (= 85)	Провод ШВВП 2х0,5 прих. орд. 239 от 12.04.13 6,23 руб. м /м	40.00	6.23	249		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	C999-8-8 (= 85)	Провод ПВВП 3х0,75 прих.орд. 239 от 12.04.12 12,46 руб./ м м	40.00	12.46			498			
37	C999-8-2 (= 85)	Гофратруба с протяжкой ф-16 мм прих.орд. 239 от 12.04.1 м 3 3,56 руб./м	80.00	3.56			285			
38	C999-11-33 (= 35)	Переход 133х76 прих. орд. 21 6 от 04.04.13 177.97 руб/ шт шт	4.00	177.97			712			
39	C999-11-1 (= 35)	Кран шаровый фланцевый ф-125 мм прих.орд.204 от 02.04.13 шт. 6717,80 руб./шт.	4.00	6717.80			26871			
40	C999-65-145 (= 35)	Вентиль бронзовый 15 мм прих .орд 240 от 12.04.13 161,02 шт руб/шт	6.00	161.02			966			
41	C999-9-10 (= 43)	Скорлупа ППУ диаметром 133 м м 348 от 18.06.12 659,32 ру п.м. б./п.м.	26.15	659.32			17241			
42	C999-9-34 (= 43)	Лента ПЭТ (стреппинг) прих.о рд. 205 от 04.04.13 1,76 ру м б./м	102.00	1.76			180			
43	C999-9-35 (= 43)	Пряжка проволочная прих.орд 205 от 04.04.13 1,28 руб/шт шт	95.00	1.28			122			

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 47124 47124

Итого по разделу в базовых ценах руб. 47124

ВСЕГО: 47124

Транспортные затраты 0.0100 471 [6_5_15]

Заготовительно-складские расходы 0.0200 942 [6_5_15]

Итого по разделу : 48535

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 93768 1889 267 91612

-накладные расходы руб. 1582 7

-сметная прибыль руб. 1022

Итого по смете в базовых ценах руб. 96372

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 123079 22479 1550 99052 163

84

-накладные расходы 15994

-сметная прибыль 9729

Итого по смете в текущих ценах руб. 148802

ВСЕГО: 148802

Проектные работы 1498

ИТОГО: 150300

экспертиза сметной документации 1.2000 1200 [9_8_20]

ИТОГО: 151500

НДС 0.1800 27270 [10_9_15]

ВСЕГО : 178770

Всего по смете в базовых ценах: 96372

К ОПЛАТЕ СМР : Сто семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят руб.

Определитель - (= 4)

Сметная прибыль -0.3800 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7200

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 6)

Сметная прибыль -0.7000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 12)

Сметная прибыль -0.7200 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1700
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 22)
 Сметная прибыль -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 34)
 Сметная прибыль -0.4700 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 35)
 Сметная прибыль -0.7100 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 36)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500
 Пуск и регулировка (24) - 0.0300
 Накладные расходы от ФОТ в пуске и регулировке (27) - 1.1500
 Плановые накопления от ФОТ в пуске и регулировке (28) - 0.7100

Определитель - (= 43)
 Сметная прибыль -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 49)
 Сметная прибыль -0.5100 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.2500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 78)
 Сметная прибыль -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 80)
 Сметная прибыль -0.4000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 85)
 Сметная прибыль -0.6500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=117)
 Сметная прибыль -0.5000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7400
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил И.В. Веретенников

Проверил И.В. Веретенников

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Восстановление парапетов жилого дома по ул.Толстого,36
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 6.687 тыс.руб

Средства на оплату труда: 1.273 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2013г

руб.

п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	Эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	обслуживающ. машины	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР12-01010-01 (= 21)	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали	0.09	11751.63	35.67	1058	107	3	129.66	11.67
		100 м2		1186.93	3.48				0.25	0.02
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500								

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	1058	107	3	948	12
-накладные расходы	руб.	116				
-сметная прибыль	руб.	59				
Итого по разделу в базовых ценах	руб.	1233				

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.	1058	107	3	948	12
-накладные расходы	руб.	116				
-сметная прибыль	руб.	59				
Итого по смете в базовых ценах	руб.	1233				

Индекс на осн з/п (прил.6а п.3.10)	11.9000	1273	[2_1_6]	
Индекс на экспл. машин	4.5700	14	[2_1_7]	
Индекс на з/п машинистов	11.9000	0	[2_1_8]	
Индекс к стоимости материалов	2.7900	2645	[2_1_9]	
ИТОГО:		3932	1273	14

Накладные расходы	10.1100	1173	[3_2_10]	
-------------------	---------	------	----------	--

ИТОГО:		5105		
--------	--	------	--	--

Сметная прибыль	9.5200	562	[4_3_11]	
-----------------	--------	-----	----------	--

ИТОГО:		5667		
--------	--	------	--	--

НДС к СМР	0.1800	1020	[8_7_15]	
-----------	--------	------	----------	--

ВСЕГО :		6687		
---------	--	------	--	--

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--

К ОПЛАТЕ СМР : Шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь руб.

Определитель - (= 21)

Сметная прибыль -0.5500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0800

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил  В.П.Петухова

Проверил 

