

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома по ул.Дзержинского,13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: 834.077 тыс.руб

Средства на оплату труда: 173.419 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2013г

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	Эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	обслуживающ. машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт 12-ти скатной шиферно  
й кровли

1	ТЕРр58-17-3 (=110)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	5.62 100 м2	256.27 ----- 255.24	1.03	1440	1434	6	30.49	171.35
2	ТЕРр58-18-3 (=110)	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	1.04 100 м2	2007.84 ----- 865.58	65.35	2088	900	68	101.58	105.64
3	ТЕРр58-05-4 (=110)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (200 x 50) Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	0.07 100 м	2661.39 ----- 1524.72	25.29	186	107	2	166.56	11.66
4	ТЕРр58-03-2 (=110)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	0.41 100 м	118.71 ----- 118.71		49	49		13.80	5.66
5	ТЕРр58-03-1 (=110)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	0.68 100 м	95.43 ----- 95.23	0.20	65	65		11.38	7.74
6	ТЕР12-01007-03 (= 21)	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам Козп = 1.4375 Кмаш = 1.5625 Кзгм = 1.5625 Кт1 = 1.4375 Кт2 = 1.5625	5.62 100 м2	3613.71 ----- 629.29	198.10 ----- 17.15	20309	3537	1113	67.89	381.54
								96	1.23	6.91
7	101-9923 (= 21)	Шаблоны коньковые	0.00 шт.	0.00		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	101-1875 (= 21)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм( для устройства конька 40,0м2*5,5кг*1,02=224кг)	0.224	13306.52		2981				
9	ТЕР12-01010-01 (= 21)	Устройство фартуков у слуховых окон из листовой оцинкованной стали	0.20	12057.27	44.58	2411	297	9	162.08	32.42
		Козп = 1.4375 Кмаш = 1.5625 Кзпм = 1.5625 Кт1 = 1.4375 Кт2 = 1.5625	100 м2	1483.66	4.35			1	0.31	0.06
10	ТЕРр58-19-1 (=110)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков	0.35	7791.34	11.89	2727	580	4	189.09	66.18
		Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	100 м	1656.98	2.33			1	0.16	0.06
11	ТЕРр58-19-3 (=110)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	1.00	6167.64	23.38	6168	1109	23	126.55	126.55
		Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	100 м	1108.96	4.49			4	0.31	0.31
12	ТЕРр58-19-2 (=110)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов ( над подъездами, балконами)	0.32	6400.73	16.57	2048	412	5	146.81	46.98
		Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	100 м	1286.52	3.22			1	0.23	0.07
13	ТЕРр60-07-7 (=112)	Перекладка вентиляционных труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4 трубы 4-х канальные высотой 1,0м)	0.04	8613.02	252.32	345	223	10	609.21	24.37
			100 м	5576.71	62.92			3	4.43	0.18
14	404-0003 (=112)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50	0.15	847.10		127				
15	ТЕРр60-07-8 (=112)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	0.12	4666.37	94.68	560	369	11	336.37	40.36
			100 м	3079.14	23.58			3	1.66	0.20
16	404-0003 (=112)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50	0.225	847.10		191				
17	ТЕРр58-21-1 (=110)	Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал (4 трубы 4-х канальные)	0.40	1152.35	3.86	461	81	2	23.25	9.30
		Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	10 шт.	203.73						
18	ТЕРр58-21-2 (=110)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	1.20	337.69	1.29	405	68	2	6.50	7.80
		Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	10 шт.	56.96						
19	ТЕРр58-10-1 (=110)	Вывод канализационных стояков из оцинкованной стали на кровлю -прим.	0.22	4630.09	16.73	1019	93	4	46.00	10.12
		Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	100 м	421.08						
20	ТЕРр65-38-2 (=118)	Смена флюгарки	3.00	87.57		263	46		1.73	5.19
			1 шт.	15.40						
		Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500								
21	ТЕРр58-22-1 (=110)	Установка страховочных крючьев (прим.)	0.03	1258.28	1.29	38	12		47.25	1.42
		Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2500 Кт2 = 1.2500	100 шт.	414.06						
22	ТЕРр69-07-1 (=123)	Устройство ходов на чердаке	0.32	2042.70	16.01	654	57	5	20.80	6.66
			100 п.	178.92	2.44			1	0.17	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	44535	9439	1264	33832	1061
				-----	-----	
-накладные расходы	руб.	7999		110		7
-сметная прибыль	руб.	4561				
Итого по разделу в базовых ценах	руб.	57095				
ВСЕГО:		57095				
Индекс на основную з/плату (прил.2 п.43)	11.9000	112324	[2_1_6]			
Индекс на эксплуатацию машин	5.5700	6428	[2_1_7]			
Индекс на з/плату машинистов	11.9000	1309	[2_1_8]			
Индекс на стоимость материалов	4.9100	166115	[2_1_9]			
ИТОГО:		286176	112324	7737	166115	
				-----		
				1309		
Накладные расходы	10.1100	80870	[3_2_10]			
ИТОГО:		367046				
Сметная прибыль	9.5200	43421	[4_3_11]			
Итого по разделу :		410467				
Огнезащита деревянных конструкций						
укций						
23 ТЕР26-02018-01	Огнебиозащитное покрытие	1.04	311.11	153.97	324	158
(= 43)	деревянных конструкций	100 м2	-----	-----		160
	составом "Пирилакс" любой		151.62	2.51		14.85
	модификации при помощи					-----
	аэрозольно-капельного					3
	распыления для					0.18
	обеспечивания первой группы					0.19
	огнезащитной эффективности					
	по НПБ 251					
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500					
	Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500					
	Кт2 = 1.2500					
24 113-8072	Антисептик-антипирен	33.49	19.70		660	
(= 43)	«ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для	кг				
	древесины					

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.			984	158	160	666	15
							3		
-накладные расходы		руб.			145				
-сметная прибыль		руб.			97				
Итого по разделу в базовых ценах		руб.			1226				
ВСЕГО:					1226				
Индекс на осн з/п (прил.4а п.11.1)		11.9000			1880	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин		4.3900			689	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов		11.9000			36	[2_1_8]			
Индекс к стоимости материалов		7.7000			5128	[2_1_9]			
ИТОГО:					7733	1880	725	5128	
							36		
Накладные расходы		10.1100			1466	[3_2_10]			
ИТОГО:					9199				
Сметная прибыль		9.5200			923	[4_3_11]			
Итого по разделу :					10122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Теплоизоляция											
25	ТЕР26-01039-01 (= 43)	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо (362 м2 *0,10м) Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	1 м3	36.20	204.26	82.95	7394	4391	3003	12.17	440.55
					121.31						
26	104-0007 (= 43)	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м3	36.92	612.44		22611				
27	ТЕР1-02057-02 (= 4)	Перелопачивание слежавшегося шлака на чердачном перекрытии -362м2*0,1м (прим.)	100 м3	0.362	1289.29		467	467		154.00	55.75
					1289.29						
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			30472	4858	3003	22611	497
-накладные расходы				руб.			4288				
-сметная прибыль				руб.			2812				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			37572				
ВСЕГО:							37572				
Индекс на осн з/п (прил.6а п.51)					11.9000		57810	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин					5.4000		16216	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов					11.9000		0	[2_1_8]			
Индекс к стоимости материалов					6.0800		137475	[2_1_9]			
ИТОГО:							211501	57810	16216	137475	
Накладные расходы					10.1100		43352	[3_2_10]			
ИТОГО:							254853				
Сметная прибыль					9.5200		26770	[4_3_11]			
Итого по разделу :							281623				
Погрузка, перевозка строител ьного мусора											
28	ЕС330-01148-1 (= 89)	Погрузка: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	14.00	2.99	2.99	42		42		
						0.33			5	0.02	0.28
29	ЕС327-15-1 (= 89)	Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров).	т	14.00	22.40		314				
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			356		42	314	
-накладные расходы				руб.			5		5		
-сметная прибыль				руб.			3				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			364				
ВСЕГО:							364				
Индекс на осн з/п (прил.4а п.9.10)					11.9000		0	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин					4.9700		184	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов					11.9000		60	[2_1_8]			
Индекс на автоперевозки					6.5200		2047	[2_1_9]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:					2291			244	2047	
								60		
Накладные расходы		11.9000			60		[3_2_10]			
ИТОГО:					2351					
Сметная прибыль		11.9000			32		[4_3_11]			
Итого по разделу :					2383					
=====										
Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.				76347	14455		4469	57423	
								118		
-накладные расходы	руб.				12437					
-сметная прибыль	руб.				7473					
Итого по смете в базовых ценах	руб.				96257					
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах	руб.				507701	172014		24922	310765	1573
								1405		7
-накладные расходы					125748					
-сметная прибыль					71145					
Итого по смете в текущих ценах	руб.				704595					
ВСЕГО:					704595					
экспертиза сметной документации		2.2500			2250		[6_5_20]			
ИТОГО:					706845					
НДС к СМР		0.1800			127232		[8_7_15]			
ВСЕГО :					834077					
Всего по смете в базовых ценах:					96257					
К ОПЛАТЕ СМР : Восемьсот тридцать четыре тысячи семьдесят семь руб.										

Определитель - (= 4)

Сметная прибыль -0.3800 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 5)

Сметная прибыль -0.4300 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0100  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 6)

Сметная прибыль -0.7000 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 7)

Сметная прибыль -0.4300 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1200  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 21)

Сметная прибыль -0.5500 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 43)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=110)

Сметная прибыль -0.4000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=112)

Сметная прибыль -0.6300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=118)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0300

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=123)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Составил В.П.Петухова

Проверил В.П.Петухова

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

Ремонт козырьков над подъездами жилого дома по ул.Дзержинского,13( 2шт.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 7.013 тыс.руб

Средства на оплату труда: 0.953 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2013г

руб.

п.п.	N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда	
					всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ТЕР9-03014-01 (= 18)	Монтаж каркаса козырька из уголка	0.04 1 т	2067.58 785.32	730.28 77.11	83	31	29	83.69 3	3.35 0.22
			Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375								
		2 201-0778 (= 18)	Стоимость металлического каркаса уз уголка 35х35х4	0.04 т	7637.46		305				
		3 ТЕР9-05003-01 (= 18)	Установка анкерных болтов	0.12 100 шт.	157.72 153.28	4.44	19	18	1	15.74	1.89
			Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375								
		4 101-1928 (= 18)	Болты	12.00 шт.	5.36		64				
		5 ТЕР9-04002-01 (= 18)	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	0.035 100 м2	1363.02 440.57	677.85 52.47	48	15	24	46.95 2	1.64 0.13
			Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375								
		6 101-4530 (= 18)	Профнастил оцинкованный НС21-0,5	3.80 м2	53.17		202				
		7 101-1810 (= 18)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	0.0004 т	67295.06		27				
		8 ТЕР12-01010-01 (= 21)	Устройство примыканий к стене из листовой оцинкованной стали	0.008 100 м2	11935.02 1364.97	41.02 4.00	95	11		149.11 0.29	1.19
			Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375								
		Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах			руб.		843	75	54	714	8
		-накладные расходы			руб.		69		5		
		-сметная прибыль			руб.		55				
		Итого по разделу в базовых ценах			руб.		967				
		Итого прямых затрат по смете в базовых ценах			руб.		843	75	54	714	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									5	
-накладные расходы		руб.		69						
-сметная прибыль		руб.		55						
Итого по смете в базовых ценах		руб.		967						
Индекс на осн з/п (прил.ба п.43)		11.9000		893		[2_1_6]				
Индекс на экспл. машин		5.4900		269		[2_1_7]				
Индекс на з/п машинистов		11.9000		60		[2_1_8]				
Индекс на стоимость материалов		4.9000		3499		[2_1_9]				
ИТОГО:				4721		893		329		3499
								60		
Накладные расходы		10.1100		698		[3_2_10]				
ИТОГО:				5419						
Сметная прибыль		9.5200		524		[4_3_11]				
ИТОГО:				5943						
НДС к СМР		0.1800		1070		[8_7_15]				
ВСЕГО :				7013						
К ОПЛАТЕ СМР : Семь тысяч тринадцать руб.										

Определитель - (= 18)

Сметная прибыль -0.7200 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 21)

Сметная прибыль -0.5500 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Составил В.П.Петухова  
 Проверил

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

Ремонт подъезда №1 жилого дома по ул.Дзержинского,13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 22.628 тыс.руб

Средства на оплату труда: 6.962 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2013г

руб.

п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	Эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр61-26-1 (=113)	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	0.03 100 м2	323.94 -----	3.87 -----	10	9		28.00	0.84
2	ТЕРр62-1-4 (=114)	Окраска известковыми составами потолка по штукатурке	0.15 100 м2	184.08 -----	7.41 -----	28	22	1	14.33	2.15
3	ТЕРр62-1-4 (=114)	Окраска известковыми составами стен по штукатурке	0.28 100 м2	144.11 -----	1.65 -----	51	40	2	0.13	0.02
4	ТЕРр62-9-2 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	0.053 100 м2	184.08 -----	7.41 -----	79	46	1	14.29	4.00
5	ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	0.05 100 м2	144.11 -----	1.65 -----	60	36		0.11	0.03
6	ТЕРр62-29-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл.щитов, почтовых ящиков за два раза	0.053 100 м2	1492.52 -----	10.97 -----	79	46	1	81.89	4.34
7	ТЕРр62-10-5 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0.05 100 м2	873.00 -----	1.65 -----				0.19	0.01
8	ТЕРр62-16-9 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	0.05 100 м2	1186.87 -----	1.18 -----	60	36		66.00	3.30
9	ТЕРр62-17-8 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл.щитов, почтовых ящиков за два раза	0.05 100 м2	625.99 -----	1.18 -----	31	10		18.80	0.94
10	ТЕРр62-5-1 (=113)	Ремонт штукатурки потолков по дереву	0.02 100 м2	1445.86 -----	10.97 -----	166	81	1	66.35	7.63
11	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов	0.005	707.25	1.65				0.09	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(=113)	внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		4240.21	19.11				2.00	0.01
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.			1905	584	14	1307	55		
-накладные расходы	руб.			468		1				
-сметная прибыль	руб.			295						
Итого по разделу в базовых ценах	руб.			2668						
Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.			1905	584	14	1307	55		
-накладные расходы	руб.			468		1				
-сметная прибыль	руб.			295						
Итого по смете в базовых ценах	руб.			2668						
Индекс на осн э/п (прил.2 п.41)			11.9000	6950	[2_1_6]					
Индекс на экспл. машин			5.7100	74	[2_1_7]					
Индекс на э/п машинистов			11.9000	12	[2_1_8]					
Индекс к стоимости материалов			3.5200	4601	[2_1_9]					
ИТОГО:				11637	6950	86	4601			
Накладные расходы		10.1100		4731	[3_2_10]					
ИТОГО:				16368						
Сметная прибыль		9.5200		2808	[4_3_11]					
ИТОГО:				19176						
НДС к СМР		0.1800		3452	[8_7_15]					
ВСЕГО :				22628						

К ОПЛАТЕ СМР : Двадцать две тысячи шестьсот двадцать восемь руб.

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000 (5)  
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900  
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225  
Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500  
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225

Определитель - (=114)  
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000  
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225  
Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500  
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225

Составил  В.П.Петухова  
Проверил 