

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установку окон ПВХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 85.160 тыс.руб

Средства на оплату труда: 11.855 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2013г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	обслуживающ. машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр56-2-2 (=108)	Снятие оконных переплетов: остекленных	0.06477 100 м2	492.09	35.96	32	30	2	46.11	2.99
				456.13	15.33			1	0.93	0.06
2	ТЕРр56-1-2 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	0.08 100 коро	3866.74	185.46	309	294	15	382.36	30.59
				3681.28	47.31			4	3.62	0.29
3	ТЕР10-01034-01 (= 19)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	0.07004 100 м2	15184.17	679.26	1063	148	48	196.36	13.75
				2119.07	36.25			3	2.20	0.15
4	ТЕР10-01034-03 (= 19)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	0.01751 100 м2	19392.40	767.28	340	47	13	248.49	4.35
				2681.62	36.25			1	2.20	0.04
5	ТЕР10-01034-06 (= 19)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	0.02159 100 м2	12105.91	644.02	261	39	14	167.58	3.62
				1808.44	13.60				0.83	0.02
6	С999-8 (= 19)	Окно ПВХ	6.477 м2	4928.75		31924				
7	ТЕР12-01008-2 (= 21)	Устройство обделок на фасадах (отливы)	0.0224 100 м2	487.18	1.48	11	1		5.64	0.13
				59.31						
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500								
8	ТЕР10-01035-03 (= 19)	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах	0.1075 100 п.м.	6978.25	47.77	750	28	5	24.59	2.64

- 2 дата: 18.10.13 - установку окон ПВХ

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				258.83	1.44				0.09	0.01
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500								
9 101-2911 (= 19)	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	10.75	333.78		3588				
10 ТЕР15-01050-04 (= 32)	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0.1353	13228.37	78.17	1790	294	11	191.44	25.90
				2169.76	1.65				0.10	0.01
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500									
11 ТЕР15-02019-05 (= 30)	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских	100 м2	0.0507	2760.13	101.52	140	63	5	105.62	5.35
				1240.33	54.67			3	4.16	0.21
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500									

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	40208	944	113	39151	90
-накладные расходы	руб.	894		12		
-сметная прибыль	руб.	518				
Итого по разделу в базовых ценах	руб.	41620				

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.	40208	944	113	39151	90
-накладные расходы	руб.	894		12		
-сметная прибыль	руб.	518				
Итого по смете в базовых ценах	руб.	41620				

Индекс на осн з/п (прил. 6а п.32а июль 2013)	12.4000	11706	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин*1,18	6.8322	690	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов	12.4000	149	[2_1_8]			
Индекс на стоимость материалов*1,18	1.5104	59134	[2_1_9]			
ИТОГО:		71679	11706	839	59134	
				149		

Индекс к накладным расходам*0,94	9.9076	8857	[3_2_10]			
ИТОГО:		80536				
Индекс к плановым накоплениям*0,9	8.9280	4624	[4_3_11]			
ВСЕГО :		85160				

К ОПЛАТЕ СМР : Восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят руб.

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.3225
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.3225
Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов (7) - 1.1500

Определитель - (= 21)

Сметная прибыль -0.5500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0800
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.3225
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.3225
Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов (7) - 1.1500

	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--

Определитель - (= 30)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.3225

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.3225

Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов (7) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.3225

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.3225

Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов (7) - 1.1500

Определитель - (=108)

Сметная прибыль -0.6200 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8200

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.3225

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.3225

Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов (7) - 1.1500

Составил _____

Проверил _____