




Панель П2, стойка С2 (1:20)



Узел 1 (1:5)



Узел 2 (1:5)



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
		Панель П2		36,6	
1	ГОСТ 8639-82	Труба 40х40х3, L=2450	2	8,3	
2	--//--	Труба 20х20х2, L=920	20	1,0	
		Стойка С2		8,0	
3	ГОСТ 8639-82	Труба 50х50х3, L=1750	1	7,6	
4	ГОСТ 103-2006	-5х50, L=50	1	0,1	
5	ГОСТ 103-2006	-5х90, L=90	1	0,3	

1. Металлические конструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 926-82* по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*, цвет зеленый.
2. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 ГОСТ 9467-75.
3. Высота сварных швов hшв – по наименьшей толщине свариваемого металла.

Согласовано

Взам.инф. N

Подпись и дата

Инф. N подл.

						14-3216-ГП		
						УР, г. Глазов		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Благоустройство парка им. Горького в г. Глазове. Игровой парк	Стадия	Лист
ГИП			Николаева				РД	17
Разраб.			Логинава					
Провер.			Николаева					
Н.контр.			Лихачева			Панель П2, стойка С2	МУП "Город"	