




Согласовано

Взам.инф. N

Подпись и дата

Инф. N подл.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
		Опора ОП1			
1	ГОСТ 8639-82	Труба 80x80x3 L=3000*	1	21,4	
2	сер. 1.400-15.61.120-43	МН112-2	1	2,7	
КР1	данный лист	Каркас	1	4,1	
	ГОСТ 26633-1	Бетон В15	0,1		м3
		Каркас КР1			
3	ГОСТ 5781-82	AIII ϕ 10 L=1900	3	1,2	
4	ГОСТ 5781-82	ВР1 ϕ 5 L=400	5	0,1	

- Общие указания см. л.1
- Сварка по ГОСТ 5264-80.
- Размер равен разности отметок соседних опор.
- Скважину диаметром 20 см с расширением 40 см бурить буром ТИСЭ-2Ф или сначала бурить скважину диаметром 20 см, затем расширить буром ТИСЭ-Р.

14-3216-ГП					
УР, г. Глазов					
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Благоустройство парка им. Горького в г. Глазове. Игровой парк
ГИП		Николаева			
Разраб.		Логинова			
Провер.		Николаева			
Н.контр.		Лихачева			Опора ОП1
					МУП "Город"

Копировал

Формат А3