

Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г.Глазова»

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на Замена дверных блоков в жилом корпусе детского дома в г.Глазов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 127.212 тыс.руб

Средства на оплату труда: 36.814 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2016 г.

Примененный районный коэф. - 1,15

Особые условия МДС 81-38.2004 прил.3 п.1 - 1.2, 1.0

п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	Эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	обслуживающ. машины	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ТЕРр56-10-1 (=108)	Снятие дверных полотен	0.5157 100 м2	309.15		159	159		36.28	18.71
2	ТЕРр56-09-1 (=108)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0.29 100 коро	309.15 1729.41	187.08	502	448	54	179.31	52.00
3	ТЕРр56-11-1 (=108)	Снятие наличников	1.48 100 м	35.88	41.04	53	53	12	3.97 4.21	1.15 6.23
				35.88						
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.		714	660	54		77
-накладные расходы				руб.		550		12		1
-сметная прибыль				руб.		417				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.		1681				
ВСЕГО:						1681				
Индекс на осн з/п (прил.10 п.59 июнь 2016г.)					14.4200	9517		[2_1_6]		
Индекс на экспл. машин					6.6500	279		[2_1_7]		
Индекс на з/п машинистов					14.4200	173		[2_1_8]		
Индекс на стоимость материалов					3.9800	0		[2_1_9]		
ИТОГО:						9969	9517	452		
Накладные расходы					12.2500	6738		[3_0_10]		
ИТОГО:						16707				
Сметная прибыль					11.5400	4812		[4_0_11]		
Итого по разделу :						21519				
Двери										
4	ТЕР10-01039-01 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,	0.5157 100 м2	6887.12	2166.33	3552	731	1117	143.90	74.21
					1418.27	236.52		122	17.03	8.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	площадь проема до 3 м2 Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000 Кзпм = 1.5000 Кт1 = 1.3800 Кт2 = 1.5000										
5	ТЕР10-01060-01 (= 19)	Установка и крепление наличников	100 м	1.48	105.99	6.18	157	140	9	10.79	15.97
	Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000 Кзпм = 1.5000 Кт1 = 1.3800 Кт2 = 1.5000				94.56						
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			3709	871	1126	1712	90
									122		9
-накладные расходы				руб.			1052				
-сметная прибыль				руб.			537				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			5298				
ВСЕГО:							5298				
Индекс на осн з/п (прил.10 п.45 июнь 2016г.)				14.4200			12560	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин				6.3100			6335	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов				14.4200			1759	[2_1_8]			
Индекс на стоимость материалов				8.4100			14398	[2_1_9]			
ИТОГО:							35052	12560	8094	14398	
									1759		
Накладные расходы				12.2500			12887	[3_0_10]			
ИТОГО:							47939				
Сметная прибыль				11.5400			6197	[4_0_11]			
Итого по разделу :							54136				
Отделочные работы											
6	ТЕРр61-07-1 (=113)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.16	6423.38	38.93	1028	590	6	383.06	61.29
		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских			3687.14	16.11			3	1.19	0.19
7	ТЕР15-02019-05 (= 30)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.16	1399.69	105.42	224	207	17	126.74	20.28
		Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000 Кзпм = 1.5000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 1.3800 Кт2 = 1.5000			1294.27	53.13			9	5.00	0.80
8	ТЕР15-04005-05 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.16	353.71	16.18	57	54	3	35.07	5.61
		Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000 Кзпм = 1.5000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 1.3800 Кт2 = 1.5000			337.53	1.99				0.02	
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			1309	851	26	432	87
									12		1
-накладные расходы				руб.			724				
-сметная прибыль				руб.			424				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			2457				
ВСЕГО:							2457				
Индекс на осн з/п (прил.10 п.50 июнь 2016г.)				14.4200			12271	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин				6.2900			88	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов				14.4200			173	[2_1_8]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Индекс на стоимость материалов			5.4900		2372	[2_1_9]			
	ИТОГО:					14904	12271	261	2372	
	Накладные расходы			12.2500		8869	[3_0_10]	173		
	ИТОГО:					23773				
	Сметная прибыль			11.5400		4893	[4_0_11]			
	Итого по разделу :					28666				
	Погрузка мусора									
9	ТОСЦпг01 -10101-041 (= 89)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	5.563	42.28	37.82	235	25	210	0.58 3.23
					4.46					
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах			руб.		235	25	210		3
	-накладные расходы			руб.		25				
	-сметная прибыль			руб.		15				
	Итого по разделу в базовых ценах			руб.		275				
	ВСЕГО:					275				
	Индекс на осн з/п (прил.11 п.9.12 июнь 2016г.)			14.4200		361	[2_1_6]			
	Индекс на экспл. машин			6.5100		1367	[2_1_7]			
	Индекс на з/п машинистов			14.4200		0	[2_1_8]			
	ИТОГО:					1728	361	1367		
	Накладные расходы			14.4200		361	[3_0_10]			
	ИТОГО:					2089				
	Сметная прибыль			14.4200		216	[4_0_11]			
	Итого по разделу :					2305				
	Автоперевозка									
10	ТОСЦпг01 -30201-015 (= 89)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км	1 т	5.563	29.54	29.54	164		164	
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах			руб.		164		164		
	Итого по разделу в базовых ценах			руб.		164				
	ВСЕГО:					164				
	Индекс на экспл. машин (прил.10 п.200 июнь 2016г.)			7.2000		1181	[2_1_7]			
	Итого по разделу :					1181				
	Итого прямых затрат по смете в базовых ценах			руб.		6131	2407	1580	2144	
	-накладные расходы			руб.		2351		146		
	-сметная прибыль			руб.		1393				
	Итого по смете в базовых ценах			руб.		9875				
	Итого прямых затрат по смете в текущих ценах			руб.		62834	34709	11355	16770	257
	-накладные расходы					28855		2105		11
	-сметная прибыль					16118				
	Итого по смете в текущих ценах			руб.		107807				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:							107807			
НДС к СМР				0.1800		19405		[8_7_15]		
ВСЕГО :							127212			
Всего по смете в базовых ценах:							9875			

К ОПЛАТЕ СМР : Сто двадцать семь тысяч двести двенадцать руб.

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 29)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 30)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 45)

Сметная прибыль -0.5500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1400

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 54)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=108)

Сметная прибыль -0.6200 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=138)

Сметная прибыль -0.0000 (0)

Определитель - (=139)

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_