

Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г.Глазова»

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт цоколя жилого корпуса детского дома г.Глазова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 264.358 тыс.руб

Средства на оплату труда: 84.284 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2016 г.

Примененный районный коэф. - 1,15

Особые условия МДС 81-38.2004 прил.3 п.11.1 - 1.15, 1.15

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда	
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наружная отделка

1	ТЕРр61-10-6 (=113)	Устройство декоративной штукатурки "шуба" с отбивкой старой штукатурки по камню и бетону с земли и лесов площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм (прим.) Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.1500	1.355 100 м2	6680.85 3362.15	1.54	9053	4556	2	345.17	467.71
2	ТЕРр61-28-1 (=113)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.1500	1.355 100 м2	3732.16 785.63	15.54	5057	1065	21	93.84	127.15
3	ТЕР15-04014-01 (= 29)	Окраска фасадов по подготовленной поверхности фасадной краской Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кмат = 0.0000 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375	1.355 100 м2	149.31 132.79	16.52	202	180	22	13.32	18.05

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	14312	5801	45	8466	613
-накладные расходы	руб.	4611				
-сметная прибыль	руб.	2896				
Итого по разделу в базовых ценах	руб.	21819				
ВСЕГО:		21819				
Индекс на осн з/п (прил.10 п.51 июнь 2016г.)	14.4200	83650	[2_1_6]			
Индекс на эксл. машин	6.8800	310	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов	14.4200	0	[2_1_8]			
Индекс на стоимость материалов	5.3200	45039	[2_1_9]			
ИТОГО:		128999	83650	310	45039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
	Накладные расходы			12.2500		56485		[3_0_10]		
	ИТОГО:					185484				
	Сметная прибыль			11.5400		33420		[4_0_11]		
	Итого по разделу :					218904				
<hr/>										
	Погрузка мусора									
4	ТССЦпг01 -10101-041 (= 89)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	9.90	42.28	37.82	419	44	375	0.58 5.74
					4.46					
<hr/>										
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.			419	44	375		6
	-накладные расходы		руб.			44				
	-сметная прибыль		руб.			26				
	Итого по разделу в базовых ценах		руб.			489				
	ВСЕГО:					489				
	Индекс на осн з/п (прил.11 п.9.12 июнь 2016г.)			14.4200		634		[2_1_6]		
	Индекс на экспл. машин			6.5100		2441		[2_1_7]		
	Индекс на з/п машинистов			14.4200		0		[2_1_8]		
	ИТОГО:					3075	634	2441		
	Накладные расходы			14.4200		634		[3_0_10]		
	ИТОГО:					3709				
	Сметная прибыль			14.4200		375		[4_0_11]		
	Итого по разделу :					4084				
<hr/>										
	Автоперевозка									
5	ТССЦпг01 -32101-015 (= 89)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т	9.90	14.69	14.69	145		145	
<hr/>										
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.			145		145		
	Итого по разделу в базовых ценах		руб.			145				
	ВСЕГО:					145				
	Индекс на экспл. машин (прил.10 п.200 июнь 2016г.)			7.2000		1044		[2_1_7]		
	Итого по разделу :					1044				
<hr/>										
	Итого прямых затрат по смете в базовых ценах		руб.			14876	5845	565	8466	
	-накладные расходы		руб.			4655				
	-сметная прибыль		руб.			2922				
	Итого по смете в базовых ценах		руб.			22453				
	Итого прямых затрат по смете в текущих ценах		руб.			133118	84284	3795	45039	619
	-накладные расходы					57119				
	-сметная прибыль					33795				
	Итого по смете в текущих ценах		руб.			224032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:						224032				
НДС к СМР				0.1800	40326		[8_7_15]			
ВСЕГО :						264358				
Всего по смете в базовых ценах:						22453				

К ОПЛАТЕ СМР : Двести шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят восемь руб.

Определитель - (= 29)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 46)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0100

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=138)

Сметная прибыль -0.0000 (0)

Определитель - (=139)

Составил _____

Проверил _____