



Кирова 119

- Асфальтирование существующих проездов: 532.0 м2 (463+69*)
- Асфальтирование вновь образуемых проездов: 3.0 м2
- Асфальтирование вновь образуемых стоянок: 228.0 м2, демонтаж тротуара 33.7 м2
- Асфальтирование существующих тротуаров и площадок: 133.2 м2
- Асфальтирование вновь образуемых тротуаров: 113.5 (96+17.5*)
- Бордюр типа А на проезд: 165.5 м.п. (144+21.5*), демонтаж 156 м.п. бордюра
- Бордюр типа Т на тротуар: 16.0 м.п. (209.5+30.3*)
- Асфальтирование поврежденных мест асфальта (0.2м), после установки бордюра (устройство полного пирога): 57.0 м2
- Установка ограждения цветников (77 м.п.) 38 секций по 2 м, 1 по 1 м, 44 столбика
- Установка ограждения парковки (65 м.п.) 37 секций по 2м, 3 секции по 1м, 33 столбика
- Подъем 10-и колодцев
- Замена 4-х скамеек
- Корчевание пней 3 шт.
- Перенос опоры сушилки: 60 кг (срезка болгаркой под основание, монтаж закладных деталей в асфальт (2 трубы Ø50, длиной 500 мм, сварка опоры к закладным деталям)